



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur , Demi-encastré

blanc , RAL 9010 ¹

avant IP40 , arrière IP20

3890 lm

2130 lm/m

LED

4000 K

CRI \geq 80

L90 / 50000 h

MacAdam initial \leq 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optique

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM \leq 1.0 ²SVM \leq 0.4 ²

Electrique

DALI-2

220-240 V

système 28.6 W

système 136 lm/W³

CP1

1 DALI Addr.

16 W/m

Physique

longueur 1835 mm

largeur 89 mm

hauteur 28 mm

5.4 kg

Découpe

longueur 1843 mm

largeur 70 mm

épaisseur min. du plafond 12.5 mm


profondeur de l'encastrement 13 mm

¹ Code RAL² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)³ APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

Notice de montage



Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

