

# PIVOT MOVE IT 25 / 25 S / 45 suspended

050-03235380



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Rail Suspendu

rotation 360°

noir , RAL 9005 <sup>1</sup>

IP20

1890 lm

2100 lm/m

insert optique 170 lm/W<sup>2</sup>

## LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

## Optique

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

## Electrique

DALI-2

48 V

luminaire 15.9 W

insert optique 11.1 W

CP3

1 DALI Addr.

18 W/m

## Physique

longueur 910 mm

largeur 33 mm


hauteur 33 mm

0.4 kg


<sup>1</sup> Code RAL <sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques.

<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



# PIVOT MOVE IT 25 / 25 S / 45 suspended

050-03235380



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF

MF

LMF<sup>a</sup>

LMF × RSMF × LLMF × LSF

Facteur de maintenance

Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup>

LLMF

LSF

Facteur de maintenance des parois du local

Facteur de maintenance du flux lumineux

Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.